

Prix estimé :

Fosses :

- a. Façade des fosses 17 parpaings
- 2 côtés fosses 19 parpaings
- Séparation pour 2 fosses : 14 parpaings
- b. 2 bords fosses 7 parpaings
- c. 1 escalier et 2 bords escaliers : 11 parpaings
- d. 1 protège bidon d'urine : 12 parpaings

Total approximatif : 80

Super structure :

- e. mur de Façade : 39 parpaings
- f. Dos : 55 parpaings
- f. 2 murs de côté : 63 parpaings

Total approximatif : 157

Total :

237 parpaings ou briques (40 x 20 x 10)

+ ciment-sable-cailloux-fer pour les 4 sanplats et la poutre

+ 1 porte de 150 cm x 70 cm

+ tôles du toit (4,8 m²) et bois supports

+ huisserie porte (2 paumelles, 1 serrure, 1 poignée)

+ 2 tuyaux d'aération PVC ou ciment avec moule

+ Main d'œuvre

